

**Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक प्रयोग गरी गारो लगाउने कार्यको लागि नर्मस**

सि.न.	विवरण	परिमाण	एकाई	श्रमिक			निर्माण सामग्री			अन्य			कैफियत
				तह	परिमाण	एकाई	किसिम	परिमाण	एकाई	किसिम	परिमाण	एकाई	
१	भुईतल्लामा ६००*२००*१०० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	०.७२	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	१.३७	जवान	सिमेन्ट	०.०२८२	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	०.२०	जवान	बालुवा	०.०७५१	घ.मी.				
							पानी	१५.३६	लीटर				
२	भुईतल्ला भन्दा माथी ६००*२००*१०० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	०.७२	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	१.३७	जवान	सिमेन्ट	०.०२८२	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	१.३३	जवान	बालुवा	०.०७५१	घ.मी.				
							पानी	१५.३६	लीटर				
३	भुईतल्लामा ६००*२००*१५० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	१.०८	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	२.०५	जवान	सिमेन्ट	०.०४२२	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	०.३०	जवान	बालुवा	०.११२७	घ.मी.				
							पानी	२३	लीटर				
४	भुईतल्ला भन्दा माथी ६००*२००*१५० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	१.०८	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	२.०५	जवान	सिमेन्ट	०.०४२२	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	२.००	जवान	बालुवा	०.११२७	घ.मी.				
							पानी	२३	लीटर				
५	भुईतल्लामा ६००*२००*२०० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	१.४४	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	२.७४	जवान	सिमेन्ट	०.०५६३	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	०.४०	जवान	बालुवा	०.१५०२	घ.मी.				
							पानी	३०.७३	लीटर				
६	भुईतल्ला भन्दा माथी ६००*२००*२०० मी.मी. साइजको Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ब्लक उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	१०	ब.मी.	क) सिपालु	१.४४	जवान	AAC ब्लक	८२	गोटा	खटको सामान	(ग) को ३% ले हुन आउने रकम		
				ख) ज्यामी	२.७४	जवान	सिमेन्ट	०.०५६३	मे.ट.				
				ग) ज्यामी	२.६६	जवान	बालुवा	०.१५०२	घ.मी.				
							पानी	३०.७३	लीटर				

**महा निर्देशक**